

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		IZOLACJE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
1	KNR-W 4-01 d.1 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III 155.52	m ³ m ³	 155.520	 155.520
				RAZEM	155.520
2	KNR-W 4-01 d.1 0108-01	Umocnienie pełne ścian wykopów o szerokości do 1.0 m i głębokości do 3.0 m wraz z rozbiórką elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV 129.6	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
3	KNR-W 4-01 d.1 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² przy użyciu szczotek stalowych 129.6	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
4	KNR AT-27 d.1 0104-01	Wyrównanie podłoży pionowych o średniej grubości 1 cm 129.6	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
5	KNR AT-27 d.1 0301-01	Ręczne gruntowanie podłoży pionowych pod bitumiczne masy uszczelniające KMB i membrany samoprzylepne - podłoża mineralne 129.6	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
6	KNR AT-27 d.1 0304-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu 129.6	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
7	KNR AT-27 d.1 0304-05	Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm 129.6	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
8	KNR AT-27 d.1 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej 129.6	m ² m ²	 129.600	 129.600
				RAZEM	129.600
9	KNR-W 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 155.52	m ³ m ³	 155.520	 155.520
				RAZEM	155.520
10	KNR 0-40 d.1 0204-12	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 75-80 cm 76	m m	 76.000	 76.000
				RAZEM	76.000
2		Schody zewnętrzne			
11	KNR-W 2-02 d.2 2112-01	Przełożenie schodów wejściowych z granitu 9.641	m ² m ²	 9.641	 9.641
				RAZEM	9.641
12	TZKNC N-K/ d.2 VI 2/3-a	Wzmacnianie powierzchniowa kamienia. 9.641*100	dm ² dm ²	 964.100	 964.100
				RAZEM	964.100
13	TZKNC N-K/ d.2 VI 1/2-d	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień nieporowaty - granit i podobne 9.641*100	dm ² dm ²	 964.100	 964.100
				RAZEM	964.100
14	TZKNC N-K/ d.2 VI 1/3-d	Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamień nieporowaty - granit i podobne 9.641*100	dm ² dm ²	 964.100	 964.100
				RAZEM	964.100
15	TZKNC N-K/ d.2 VI 3/2-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 100	dm ² dm ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
16	TZKNC N-K/ d.2 VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 100	dm ² dm ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
17	TZKNC N-K/ d.2 VI 3/8-a	Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) 100	dm ² dm ²	 100.000	 100.000
				RAZEM	100.000
3		Elewacja			
18	KNR-W 2-02 d.3 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 500	m ² m ²	 500.000	 500.000
				RAZEM	500.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:18)	m-g		
				RAZEM	108.730
20	kalk. własna	Naprawa dachu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	TZKNBK VIII d.3 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
22	TZKNBK VIII d.3 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
23	KNR 0-26 d.3 0636-09	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tynki wykonywane mechanicznie; trzykrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m ² 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
24	KNR AT-26 d.3 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
25	KNR AT-26 d.3 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
26	KNR AT-26 d.3 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia 50	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
27	KNR 19-01 d.3 0312-02	Naprawa pęknięć o gł. przeszycia 1 cegły w murach z cegły gotyckiej 20	m		
			m	20.000	
				RAZEM	20.000
28	TZKNBK IV - d.3 486 analogia	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian na głębokość 7 cm na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych prętami z nierdzewnej stali austenicznej o średnicy 6mm, zaprawa tiksotropowa 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
29	KNR AT-26 d.3 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 500	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
30	KNR AT-26 d.3 0102-01	Gruntowanie ręczne 500	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
31	KNR AT-26 d.3 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 500	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
32	KNR 19-01 d.3 0830-01	Wzmocnienie odstającego tynku o pow. do 5 m ² przy ilości otworów do 5 szt/ m ² 40	m ²		
			m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
33	KNR 19-01 d.3 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm 50	m		
			m	50.000	
				RAZEM	50.000
4		Prace konserwatorskie wnętrza (ścian i stropu)			
34	d.4 analiza indywidualna	Prace konserwatorskie polegające na opracowaniu malarskim ścian i stropu 490	m ²		
			m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
5		Dokumentacja projektowa			
35	d.5 analiza indywidualna	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego 1	obiekt		
			obiekt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	Kalkulacja indywidualna d.5	Badania technologiczne właściwości materiałów i stanu zachowania(zasolenie i zawilgocenie) 5	szt		
			szt	5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
37		Badania konserwatorskie wnętrza z opracowaniem PPK	kpl		
d.5	analiza indywidualna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000