

KOSZTORYS INWESTORSKI**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
 45233140-2 Roboty drogowe
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : remont mieszkań gminnych w pałacu
 ADRES INWESTYCJI : Klecewo 1 gm. Stary Targ
 INWESTOR : Gmina Stary Targ
 ADRES INWESTORA : ul. Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ
 WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
 ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
 BRANŻA : budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Przytuła
 DATA OPRACOWANIA : 24.09.2014

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : Sekocenbud II kwartał 2013

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 24.09.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PAŁAC KLECEWO - Mieszkanie nr 1			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 38.32	m ² m ²	 38.320	
				RAZEM	38.320
2	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty remontowe budowlane			
3	KNR 4-01 d.1. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.1*30%*(1.71*2+1.17*2+1.39*2+1.71*2+3.7*2+2.7*2+5.5*2+4.6*2)-6*0.8*2.05-1.0*2.05	m ² m ²	 29.923	
				RAZEM	29.923
4	KNR 4-01 d.1. 0711-15 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 30%*38.32	m ² m ²	 11.496	
				RAZEM	11.496
5	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.1*(1.39*2+1.71*2+3.7*2+2.7*2+5.5*2+4.6*2)-4*0.8*2.05-1.0*2.05	m ² m ²	 112.910	
				RAZEM	112.910
6	KNR 2-02 d.1. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 38.32	m ² m ²	 38.320	
				RAZEM	38.320
7	KNR 0-12 d.1. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.0*(1.71*2+1.17*2)+1.0*3.1	m ² m ²	 14.620	
				RAZEM	14.620
8	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 112.91+38.32-14.92	m ² m ²	 136.310	
				RAZEM	136.310
9	KNR 2-02 d.1. 1112-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 5.5*4.6+2.7*3.7+1.39*1.71	m ² m ²	 37.667	
				RAZEM	37.667
10	KNR 2-02 d.1. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 37.667	m ² m ²	 37.667	
				RAZEM	37.667
11	KNR 2-02 d.1. 1113-08 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 2*5.5+2*4.6+2*2.7+2*3.7+2*1.39+2*1.71	m m	 39.200	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.200
12	KNR 0-12 d.1. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 1.71*1.17	m ² m ²	 2.001	
				RAZEM	2.001
13	KNR 2-02 d.1. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 2*0.8*2.05	m ² m ²	 3.280	
				RAZEM	3.280
15	KNR 2-02 d.1. 1203-01 2 analogia	Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
1.3		Roboty instalacji sanitarnej wod - kan			
16	KNR 2-15 d.1. 0103-01 3	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łączgwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
17	KNR 2-15 d.1. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-15 d.1. 0112-01 3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-15 d.1. 0115-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-15 d.1. 0118-01 3	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 d.1. 0121-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15 d.1. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 2-15 d.1. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 2-15 d.1. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 2-15 d.1. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15 d.1. 0220-04 3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.1. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2-15 d.1. 0222-04 3	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 2-15 d.1. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Roboty instalacji sanitarnej C.O.			
30	KNR 4-01 d.1. 1002-02 4	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		PAŁAC KLECEWO - Mieszkanie nr 5			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
31	KNR 4-04 d.2. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		46.76	m ²	46.760	
				RAZEM	46.760
32	KNR 4-04 d.2. 0504-01 1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m ²		
		14.25	m ²	14.250	
				RAZEM	14.250
33	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.2		Roboty remontowe budowlane			
34	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3.1*30%*(3.9*2+3.3*2+2.6*2+3.6*2+3.85*2+5.66*2+3.85*2+5.16*2+1.5*2+6.1*2)-8*0.8*2.05-1.0*2.05$	m ²	58.337	
				RAZEM	58.337
35	KNR 4-01 d.2. 0711-15 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 62.01*30%	m ² m ²	 18.603	
				RAZEM	18.603
36	KNR 2-02 d.2. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych $3.1*(3.9*2+3.3*2+3.85*2+5.66*2+3.85*2+5.16*2+1.5*2+6.1*2)-8*0.8*2.05-1.0*2.05$	m ² m ²	 191.414	
				RAZEM	191.414
37	KNR 2-02 d.2. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 62.01	m ² m ²	 62.010	
				RAZEM	62.010
38	KNR 0-12 d.2. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej $2.0*(3.6*2+2.6*2)+1.0*3.1$	m ² m ²	 27.900	
				RAZEM	27.900
39	KNR 2-02 d.2. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 191.414+62.01-27.9	m ² m ²	 225.524	
				RAZEM	225.524
40	KNR 2-02 d.2. 1112-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 19.87+21.79+5.8+9.69	m ² m ²	 57.150	
				RAZEM	57.150
41	KNR 2-02 d.2. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 57.15	m ² m ²	 57.150	
				RAZEM	57.150
42	KNR 2-02 d.2. 1113-08 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane $5.16*2+3.85*2+5.66*2+3.85*2+6.1*2+1.5*2+2.6*2+3.6*2$	m m	 64.640	
				RAZEM	64.640
43	KNR 0-12 d.2. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 4.56	m ² m ²	 4.560	
				RAZEM	4.560
44	KNR 2-02 d.2. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-02 d.2. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 4*0.8*2.05	m ² m ²	 6.560	
				RAZEM	6.560

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 2-02 d.2. 1203-01 2 analogia	Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
2.3		Roboty instalacji sanitarnej wod - kan			
47	KNR 2-15 d.2. 0103-01 3	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm sta- lowe ocynkow.o łącz.zgwintow., na ścianach w bud.mieszkal- nych 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
48	KNR 2-15 d.2. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- dorów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.no- minalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 2-15 d.2. 0112-01 3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 2-15 d.2. 0115-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR 2-15 d.2. 0118-01 3	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-15 d.2. 0121-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR 2-15 d.2. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
54	KNR 2-15 d.2. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
55	KNR 2-15 d.2. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 2-15 d.2. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 2-15 d.2. 0220-04 3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15 d.2. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 2-15 d.2. 0222-04 3	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR 2-15 d.2. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.4		Roboty instalacji sanitarnej C.O.			
61	KNR 4-01 d.2. 1002-02 4	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3		PAŁAC KLECEWO - Mieszkanie nr 7			
3.1		Roboty rozbiórkowe			
62	KNR 4-04 d.3. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 71.45	m ² m ²	71.450	
				RAZEM	71.450
63	KNR 4-01 d.3. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
64	KNR 4-01 d.3. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.1*0.12	m ³ m ³	0.252	
				RAZEM	0.252
3.2		Roboty remontowe budowlane			
65	KNR 2-02 d.3. 2003-03 2	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.55-02 2.1*3.1	m ² m ²	6.510	
				RAZEM	6.510
66	KNR 4-01 d.3. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.1*30%*(4.78*2+5.45*2+7.54*2+1.2*2+3.14*2+3.55*2+3.0*2+3.6*2+3.34*2+3.9*2)-8*0.9*2.05	m ² m ²	58.710	
				RAZEM	58.710
67	KNR 4-01 d.3. 0711-15 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 30%*71.45	m ² m ²	21.435	
				RAZEM	21.435
68	KNR 2-02 d.3. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$3.1*(4.78*2+5.45*2+7.54*2+1.2*2+3.14*2+3.55*2+3.0*2+3.6*2+3.34*2+3.9*2)-8*0.9*2.05$	m ²	230.140	
				RAZEM	230.140
69	KNR 2-02 d.3. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		71.45	m ²	71.450	
				RAZEM	71.450
70	KNR 0-12 d.3. 0829-03 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		$2.0*(2.55*2+2.1*2)+1.0*3.1$	m ²	21.700	
				RAZEM	21.700
71	KNR 2-02 d.3. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		230.14+71.45-21.7	m ²	279.890	
				RAZEM	279.890
72	KNR 2-02 d.3. 1112-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m ²		
		26.10+11.15+10.80	m ²	48.050	
				RAZEM	48.050
73	KNR 2-02 d.3. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		48.05	m ²	48.050	
				RAZEM	48.050
74	KNR 2-02 d.3. 1113-08 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		$5.45*2+4.78*2+7.54*2+1.2*2+3.14*2+3.55*2+3.0*2+3.6*2$	m	64.520	
				RAZEM	64.520
75	KNR 0-12 d.3. 1118-04 2	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		3.34*5.1	m ²	17.034	
				RAZEM	17.034
76	KNR 2-02 d.3. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
77	KNR 2-02 d.3. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		5*0.9*2.05	m ²	9.225	
				RAZEM	9.225
78	KNR 2-02 d.3. 1203-01 2 analogia	Drzwi zewnętrzne wejściowe do mieszkania	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
3.3		Roboty instalacji sanitarnej wod - kan			
79	KNR 2-15 d.3. 0103-01 3	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80	KNR 2-15 d.3. 0107-01 3	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do za- worów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.no- minalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
81	KNR 2-15 d.3. 0112-01 3	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
82	KNR 2-15 d.3. 0115-02 3	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
83	KNR 2-15 d.3. 0118-01 3	Wodomierze skrzydełkowe o śr.nom. 15-20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR 2-15 d.3. 0121-01 3	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm ³ 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 2-15 d.3. 0205-04 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
86	KNR 2-15 d.3. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 14	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
87	KNR 2-15 d.3. 0208-03 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
88	KNR 2-15 d.3. 0208-05 3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
89	KNR 2-15 d.3. 0220-04 3	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 2-15 d.3. 0221-02 3	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 2-15 d.3. 0222-04 3	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy lub brodzi- ków 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92	KNR 2-15 d.3. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.4		Roboty instalacji sanitarnej C.O.			
93	KNR 4-01 d.3. 1002-02 4	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
94	kalk. własna 4	Remont trzonu kuchennego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		PAŁAC KLACEWO - Mieszkanie nr 6 (pokoje w części pałacowej)			
4.1		Roboty rozbiórkowe			
95	KNR 4-04 d.4. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		50.72	m ²	50.720	
				RAZEM	50.720
96	KNR 4-01 d.4. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.2		Roboty remontowe budowlane			
97	KNR 4-01 d.4. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) 3.1*30%*(5.09*2+3.51*2+5.58*2+5.96*2)-2*0.9*2.05	m ²		
			m ²	33.770	
				RAZEM	33.770
98	KNR 4-01 d.4. 0711-15 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 30%*50.72	m ²		
			m ²	15.216	
				RAZEM	15.216
99	KNR 2-02 d.4. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3.1*(5.09*2+3.51*2+5.58*2+5.96*2)-2*0.9*2.05	m ²	121.178	
				RAZEM	121.178
100	KNR 2-02 d.4. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		50.72	m ²	50.720	
				RAZEM	50.720
101	KNR 2-02 d.4. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		121.178+50.72	m ²	171.898	
				RAZEM	171.898
102	KNR 2-02 d.4. 1112-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m ²		
		50.72	m ²	50.720	
				RAZEM	50.720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103	KNR 2-02 d.4. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 50.72	m ² m ²	 50.720	
				RAZEM	50.720
104	KNR 2-02 d.4. 1113-08 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane 3.51*2+5.09*2+5.58*2+5.96*2	m m	 40.280	
				RAZEM	40.280
105	KNR 2-02 d.4. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
106	KNR 2-02 d.4. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
4.3		Roboty instalacji sanitarnej C.O.			
107	KNR 4-01 d.4. 1002-02 3	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
108	kalk. własna 3	Wstawienie grzejników elektrycznych w łazience i p.pokoju z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5		PAŁAC KLECEWO - Mieszkanie nr 8 (pokoje w części pałacowej)			
5.1		Roboty rozbiórkowe			
109	KNR 4-04 d.5. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 47.85	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
110	KNR 4-01 d.5. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		Roboty remontowe budowlane			
111	KNR 4-01 d.5. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 3.1*30%*(6.55*2+4.7*2+4.7*2+3.17*2)-2*0.9*2.05	m ² m ²	 31.873	
				RAZEM	31.873
112	KNR 4-01 d.5. 0711-15 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 30%*47.85	m ² m ²	 14.355	
				RAZEM	14.355
113	KNR 2-02 d.5. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 3.1*(6.55*2+4.7*2+4.7*2+3.17*2)-2*0.9*2.05	m ² m ²	 114.854	
				RAZEM	114.854

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
114	KNR 2-02 d.5. 0815-06 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 47.85	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
115	KNR 2-02 d.5. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 114.854+47.85	m ² m ²	 162.704	
				RAZEM	162.704
116	KNR 2-02 d.5. 1112-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex 47.85	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
117	KNR 2-02 d.5. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 47.85	m ² m ²	 47.850	
				RAZEM	47.850
118	KNR 2-02 d.5. 1113-08 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane 6.55*2+4.7*2+4.7*2+3.17*2	m m	 38.240	
				RAZEM	38.240
119	KNR 2-02 d.5. 1016-01 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 2-02 d.5. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
5.3		Roboty instalacji sanitarnej C.O.			
121	KNR 4-01 d.5. 1002-02 3	Naprawa średnia pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fazowanymi 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
122	kalk. włas- 3na	Wstawienie grzejników elektrycznych w łazience i p.pokoju 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000